

CLP 施工歩掛

施工歩掛 (1)

(1m当り)

諸 項		H	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ブロック1個当り質量		kg/個	472	523	573	623	719	786	837	969	1019	1070	1295	1345	1396	
材	ブロック数	個	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	基礎材	b×c	m ²	0.135	0.143	0.150	0.158	0.158	0.173	0.180	0.250	0.260	0.270	0.290	0.300	0.310
	目清砂利	上記の20%	m ²	0.027	0.029	0.030	0.032	0.032	0.035	0.036	0.050	0.052	0.054	0.058	0.060	0.062
	基礎コンクリート	b×d	m ²	0.045	0.048	0.050	0.053	0.053	0.058	0.060	0.125	0.130	0.135	0.145	0.150	0.155
	基礎型枠	2×d	m	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
	空線モルタル	0.01×B	m ²	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014
	目地モルタル	φ	0.144	0.164	0.184	0.204	0.213	0.239	0.259	0.277	0.297	0.317	0.339	0.359	0.375	
	裏込砂利	l×h	m ²	0.050	0.070	0.090	0.110	0.195	0.225	0.255	0.255	0.285	0.315	0.345	0.375	0.405
歩	据付機械	台	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	
	世話役	人	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	
	ブロック工	人	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	
	普通作業員	人	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	

施工歩掛 (2)

(1m当り)

諸 項		H	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
ブロック1個当り質量		kg/個	1633	1690	1767	2021	2078	2136	2527	2604	2661	3128	3200	3272	
材	ブロック数	個	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	基礎材	b×c	m ²	0.4	0.413	0.438	0.45	0.463	0.475	0.488	0.513	0.525	0.538	0.55	0.563
	目清砂利	上記の20%	m ²	0.08	0.083	0.088	0.09	0.093	0.095	0.098	0.103	0.105	0.108	0.11	0.113
	基礎コンクリート	b×d	m ²	0.24	0.248	0.263	0.27	0.278	0.285	0.293	0.308	0.315	0.323	0.33	0.338
	基礎型枠	2×d	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	空線モルタル	0.01×B	m ²	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019	0.02	0.02	0.021
	目地モルタル	φ	0.396	0.416	0.442	0.457	0.477	0.497	0.509	0.536	0.556	0.573	0.593	0.613	
	裏込砂利	l×h	m ²	0.405	0.435	0.465	0.495	0.525	0.555	0.555	0.585	0.615	0.645	0.675	0.705
歩	据付機械	台	0.026	0.026	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	
	世話役	人	0.026	0.026	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	
	ブロック工	人	0.026	0.026	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	
	普通作業員	人	0.079	0.079	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

- (注) 1. 上表は、昼間、直線連続施工時の標準歩掛を示したもので、現場条件により手間の修正の必要があります。
 2. 軟弱地盤等による特殊基礎等とする場合は、別途となります。
 3. 材料には、歩どまりが含んでいません。
 4. 土工費、諸経費及び小運搬費は、別途となります。