

# プレキャスト遊水池

## スタンド型タイプ 歩掛り一覧表 (地下水が無い場合)

### ■トルク連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目	単位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm		4500 mm		5000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10	0.14	0.13
特殊作業員	人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.30	0.43	0.38
普通作業員	人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.30	0.43	0.38
トラック賃料	日	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10	0.14	0.13
クレーン規格	t	25		25		25		30		25		25		30		35	
諸 雑 費		4%															
種 目	単位	5500 mm		6000 mm		6500 mm		7000 mm		備 考 1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。							
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック								
世 話 役	人	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.14								
特殊作業員	人	0.43	0.38	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.43								
普通作業員	人	0.43	0.38	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.43								
トラック賃料	日	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.14								
クレーン規格	t	45		45		100		100									
諸 雑 費		4%															

### ■PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当り)

種 目	単位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm		4500 mm		5000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11	0.17	0.14
特殊作業員	人	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.57	0.44	0.67	0.57
普通作業員	人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.43	0.33	0.50	0.43
トラック賃料	日	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11	0.17	0.14
クレーン規格	t	25		25		25		30		25		25		30		35	
諸 雑 費		5%															
種 目	単位	5500 mm		6000 mm		6500 mm		7000 mm		備 考 1.歩掛りは据付け歩掛りとPC鋼材による縦締め歩掛りで、PC鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。							
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック								
世 話 役	人	0.17	0.14	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.17								
特殊作業員	人	0.67	0.57	0.67	0.57	0.80	0.67	1.00	0.67								
普通作業員	人	0.50	0.43	0.50	0.43	0.60	0.50	0.75	0.50								
トラック賃料	日	0.17	0.14	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.17								
クレーン規格	t	45		45		100		100									
諸 雑 費		5%															

### ■目地工歩掛り (地下水が無い場合)

(1箇所当り)

種 目	単位	1500 mm		2000 mm		2500 mm		3000 mm		3500 mm		4000 mm		4500 mm		5000 mm	
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック
世 話 役	人	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04
防 水 工	人	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06	0.11	0.07	0.13	0.08
ポリウレタン樹脂	kg	0.97	1.33	1.20	1.33	1.43	1.38	1.67	1.38	1.90	1.38	2.14	1.38	2.42	1.47	2.72	1.74
諸 雑 費		5%								25%							
種 目	単位	5500 mm		6000 mm		6500 mm		7000 mm		備 考 1.歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。							
		コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック	コーナーブロック	センターブロック								
世 話 役	人	0.07	0.04	0.07	0.04	0.08	0.05	0.09	0.05								
防 水 工	人	0.15	0.09	0.16	0.09	0.17	0.09	0.18	0.09								
ポリウレタン樹脂	kg	2.95	1.74	3.19	1.74	3.49	1.97	3.73	1.97								
諸 雑 費		25%															