

■頂版スラブ据付工歩掛り

(1枚当り)

種 目	単 位	サ イ ズ	
		B=3000mm	B=4000mm
世 話 役	人	0.04	0.04
特殊作業員	人	0.04	0.04
普通作業員	人	0.08	0.08
トラック賃料	日	0.04	0.04
クレーン吊上げ種	t	本体ブロック据付けクレーン使用	
諸 雑 費		4%	
備 考		1.歩掛りは据付けとボルトによる連結工の一連の作業とします。 2.トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。 3.諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損壊及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。 4.ブロックは車上渡しとし、直接据付けれるものとします。	



■頂版スラブ目地工歩掛り

(1箇所当り)

内幅3mタイプ													
種 目	単 位	地下水が無い場合											
		公 称 内 高 (mm)											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
世 話 役	人	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
防 水 工	人	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ポリウレタン樹脂	kg	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
諸 雑 費		5%						25%					
内幅4mタイプ													
種 目	単 位	地下水が無い場合											
		公 称 内 高 (mm)											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
世 話 役	人	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
防 水 工	人	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
ポリウレタン樹脂	kg	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
諸 雑 費		5%						25%					
備 考		1.歩掛りはポリウレタンシーリング材を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。 2.ポリウレタン材料はプライマー及び作業上のロスを含みます。 3.諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。											

STAND TYPE

